

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	NP01	Fornitura e posa in opera di dissuasore composto da un cilindro alto 600mm, con diametro di 275mm, in acciaio S235JR EN 10219 (spessore 7mm) con trattamento superficiale anticorrosivo di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 6mm) satinato tipo FAAC J275 o similare completo di plintino di sostegno, scavo, rinterro ed ogni onere e magistero per fornire il dissuasore perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte MISURAZIONI: Varco Corso vittorio Emanuele (accesso sud) 5,00 Varco Via Mastrandrea 3,00 Varco Via Paoli (accesso nord) 2,00 Varco Via Bernal 2,00 Varco Via Canova 2,00 Varco Via Carlo III di Borbone 3,00 SOMMANO cadauno							
						17,00	8446,63	143592,71	
2	NP02	Esecuzione di rimozione pavimentazione in asfalto, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in asfalto come riportato negli elaborati grafici MISURAZIONI: COLLEGAMENTI DISSUASORI Varco Via Mastrandrea 10,00 SOMMANO m							
						10,00	232,60	2326,00	
3	NP03	Esecuzione di rimozione pavimentazione in basolato, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in basolato come riportato negli elaborati grafici MISURAZIONI: COLLEGAMENTI DISSUASORI Varco Corso Vittorio Emanuele (accesso sud) 18,00 Varco Via Paoli (accesso sud) 4,00 Varco Via Bernal 14,00 Varco Via Canova 7,00 Varco Via Carlo III di Borbone 13,00 Punto ricarica veicoli elettrici 25,00 SOMMANO m							
						81,00	452,37	36641,97	
4	NP04	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa tipo BOSCH Dinion IP5000 compreso ogni onere e magistero per fornire l'apparecchiatura perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte MISURAZIONI: Piazza XX Settembre 2,00 Piazza Pinto 2,00 Piazza Paolo VI 2,00 Via Roma 4,00 Piazza Dalla Chiesa 2,00 Varco di uscita A - via Losito 2,00 Varco di uscita B - via Fusco 2,00 Varco di uscita C - corso Vittorio Emanuele (accesso nord) 2,00 Varco di uscita pedonale 2,00 SOMMANO cadauno							
						20,00	1084,06	21681,20	
5	NP03	Esecuzione di rimozione pavimentazione in basolato, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in basolato come riportato negli elaborati grafici MISURAZIONI: COLLEGAMENTI TELECAMERE Piazza XX Settembre 16,00 Piazza Pinto 15,00 Piazza Paolo VI 29,00 Via Roma 32,00 Piazza Dalla Chiesa 10,00 Varco di uscita A - via Losito 2,00 Varco di uscita B - via Fusco 2,00 Varco di uscita C - Corso Vittorio Emanuele (accesso nord) 3,00 Varco di uscita pedonale - Vico Rapido 2,00 SOMMANO m							
						111,00	452,37	50213,07	
6	NP05	Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per veicoli elettrici tipo "Basic Charger" o similare, compresa la rimozione pavimentazione in basolato, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in basolato come riportato negli elaborati grafici							

12	EL.002.009.d	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A M I S U R A Z I O N I: QUADRI ELETTRICI	22,00			32,00		
		SOMMANO cad				32,00	41,76	1336,32
13	EL.002.009.f	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6 a 32A M I S U R A Z I O N I: QUADRI ELETTRICI	11,00			16,00		
		SOMMANO cad				16,00	75,32	1205,12
14	EL.002.013.i	Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC M I S U R A Z I O N I: QUADRI ELETTRICI	99,00			99,00		
		SOMMANO cad				99,00	98,52	9753,48
15	EL.007.004.a	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m. M I S U R A Z I O N I: QUADRI ELETTRICI	11,00			16,00		
		SOMMANO cad				16,00	31,00	496,00
16	EL.007.007	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente da fulmine SPD della Classe di prova I per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d'onda 10/350 µs; Iimp= 50 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ? 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto. M I S U R A Z I O N I: QUADRI ELETTRICI	22,00			32,00		
		SOMMANO cad				32,00	175,54	5617,28
17	EL.003.005.b	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o M I S U R A Z I O N I: Vedi voce n° 7 [m 2 640.00]				3640,00		
		SOMMANO m				3640,00	1,32	4804,80
18	NP08	Fornitura e posa in opera di plinto di sostegno per lampione solare. Compreso trasport, scavo, rinterro ed ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione secondo la perfetta regola M I S U R A Z I O N I: Piazza XX Settembre Piazza Pinto Piazza Paolo VI Via Roma Piazza Dalla Chiesa Varco di uscita A - via Losito Varco di uscita B - via Fusco Varco di uscita C - Corso Vittorio Emanuele (accesso nord) Varco di uscita pedonale - Vico Rapido	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
		SOMMANO a corpo				10,00	400,00	4000,00
19	EL.007.006.c	Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata, in lamiera zincata o in rame di adeguato spessore o in PVC pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza. Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. In PVC predisposta per il fissaggio a parete.						

		M I S U R A Z I O N I: ALLACCIO TVCC	150,00			150,00		
		SOMMANO cad				150,00	65,61	9841,50
20	DEI 095096	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso M I S U R A Z I O N I:	62,00			62,00		
		SOMMANO cadauno				62,00	7,04	436,48
21	EL.005.031.a	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiere e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. È inoltre compreso quanto altro occorrente. È escluso il basamento e la morsettiere. Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi-EN5) M I S U R A Z I O N I:						
		Piazza XX Settembre	1,00			1,00		
		Piazza Pinto	1,00			1,00		
		Piazza Paolo VI	1,00			1,00		
		Via Roma	2,00			2,00		
		Piazza Dalla Chiesa	1,00			1,00		
		Varco di uscita A - via Losito	1,00			1,00		
		Varco di uscita B - via Fusco	1,00			1,00		
		Varco di uscita C - Corso Vittorio Emanuele (accesso nord)	1,00			1,00		
		Varco di uscita pedonale - Vico Rapido	1,00			1,00		
		SOMMANO cad				10,00	96,80	968,00
22	EL.005.032.b	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio. M I S U R A Z I O N I:						
		Piazza XX Settembre	1,00			1,00		
		Piazza Pinto	1,00			1,00		
		Piazza Paolo VI	1,00			1,00		
		Via Roma	2,00			2,00		
		Piazza Dalla Chiesa	1,00			1,00		
		Varco di uscita A - via Losito	1,00			1,00		
		Varco di uscita B - via Fusco	1,00			1,00		
		Varco di uscita C - Corso Vittorio Emanuele (accesso nord)	1,00			1,00		
		Varco di uscita pedonale - Vico Rapido	1,00			1,00		
		SOMMANO cad				10,00	39,67	396,70
		TOTALE euro						396929,33
		AGGIUNGE NUOVA VOCE						