

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
				unitario
1	NP01	Fornitura e posa in opera di dissuasore composto da un cilindro alto 600mm, con diametro di 275mm, in acciaio S235JR EN 10219 (spessore 7mm) con trattamento superficiale anticorrosivo di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 6mm) satinato tipo FAAC J275 o similare completo di plintino di sostegno, scavo, rinterro ed ogni onere e magistero per fornire il dissuasore perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte.	cadauno	8446,63
2	NP02	Esecuzione di rimozione pavimentazione in asfalto, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in asfalto come riportato negli elaborati grafici	m	232,60
3	NP03	Esecuzione di rimozione pavimentazione in basolato, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in basolato come riportato negli elaborati grafici	m	452,37
4	NP04	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa tipo BOSCH Dinion IP5000 compreso ogni onere e magistero per fornire l'apparecchiatura perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte	cadauno	1084,06
5	NP03	Esecuzione di rimozione pavimentazione in basolato, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in basolato come riportato negli elaborati grafici	m	452,37
6	NP05	Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per veicoli elettrici tipo "Basic Charger" o similare, compresa la rimozione pavimentazione in basolato, scavo, posa cavidotti, rinterro e ripristino di pavimentazione in basolato come riportato negli elaborati grafici	cadauno	5517,24
7	EL.03.05.c	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG16R . - 1x4mmq	SOMMANO m	1,45
8	NP06	Sezione di segnale - comando - controllo dei quadri di campo composta da commutatore dual speed-unmanaged ad 8 porte RJ45, convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX (predisposizione allaccio F.O.), videoregistratore DVR dual stream pentaplex, centrale di controllo e configurazione impianto antintrusione, protetta contro la manomissione, tasti di programmazione, display LCD 3,5", memoria ultimi 50 eventi, modem 4G con slot sim, WiFi N150, contatto antimanomissione, prese multiple, accessori e compreso ogni onere e magistero per fornire il quadro perfettamente funzionante (involucro ed apparecchi di potenza compensati a parte)	corpo	4029,27
9	NP07	Integrazione di sistemi software M I S U R A Z I O N I:	corpo	9108,00
10	EL.003.026.g	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in PVC non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. È compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.5E	m	2,83
11	EL.002.004.i	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800	cadauno	912,70
12	EL.002.009.d	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A	cadauno	41,76
13	EL.002.009.f	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6 a 32A	cadauno	75,32
14	EL.002.013.i	Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC	cadauno	98,52
15	EL.007.004.a	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.	cadauno	31,00
16	EL.007.007	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente da fulmine SPD della Classe di prova I per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d'onda 10/350 µs; Iimp= 50 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ? 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto.	cadauno	175,54
17	EL.003.005.b	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x2,5 mm²	cadauno	1,32

18	NP08	Fornitura e posa in opera di plinto di sostegno per lampione solare. Compreso trasport, scavo, rinterro ed ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione secondo la perfetta regola dell'arte	corpo	400,00
19	EL.007.006.c	Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata, in lamiera zincata o in rame di adeguato spessore o in PVC pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza. Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. In PVC predisposta per il fissaggio a parete.	cadauno	65,61
20	DEI 095096	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso	cadauno	7,04
21	EL.005.031.a	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 ( $\pm 10\%$ ) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiere e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. È inoltre compreso quanto altro occorrente. È escluso il basamento e la morsettiere. Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500).	cadauno	96,80
22	EL.005.032.b	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 ( $\pm 10\%$ ), da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio.	cadauno	39,67