

QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N. Ord.	Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	MANODOPERA		MATERIALI		NOLI		ONERI SICUREZZA		SPESE GENERALI		UTILI IMPRESA	
							Mo	Mo x Q.tà	Fo	Fo x Q.tà	No	No x Q.tà	Os	Os x Q.tà	SG	SG x Q.tà	U	U x Q.tà
1	DEI 095096	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso	cadauno	62	7,04	€ 436,48	€ 1,76	€ 109,12	€ 3,54	€ 219,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,11	€ 6,55	€ 0,54	€ 33,50	€ 1,10	€ 67,98
2	EL 03.05.c	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di ... gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG16R . - 1x4mmq	m	4140	1,45	€ 6.003,00	€ 0,28	€ 1.140,57	€ 0,79	€ 3.257,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 90,05	€ 0,11	€ 448,84	€ 0,26	€ 1.065,71
3	EL.002.004.i	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... ndità fino a max 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800	cad	16	912,7	€ 14.603,20	€ 109,52	€ 1.752,38	€ 538,13	€ 8.610,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,69	€ 219,05	€ 66,13	€ 1.058,15	€ 185,22	€ 2.963,57
4	EL.002.009.d	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, p ... lusa la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A	cad	32	41,76	€ 1.336,32	€ 5,01	€ 160,36	€ 24,62	€ 787,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,63	€ 20,04	€ 3,03	€ 96,83	€ 8,47	€ 271,19
5	EL.002.009.f	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, p ... la quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6 a 32A	cad	16	75,32	€ 1.205,12	€ 9,04	€ 144,61	€ 44,41	€ 710,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,13	€ 18,08	€ 5,46	€ 87,32	€ 15,29	€ 244,57
6	EL.002.013.i	Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat ... arpenteria. Bipolare 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC	cad	99	98,52	€ 9.753,48	€ 11,82	€ 1.170,42	€ 58,09	€ 5.750,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,48	€ 146,30	€ 7,14	€ 706,74	€ 19,99	€ 1.979,37
7	EL.003.005.b	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di ... rosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x2,5 mm²	m	3640	1,32	€ 4.804,80	€ 0,16	€ 576,58	€ 0,78	€ 2.832,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 72,07	€ 0,10	€ 348,16	€ 0,27	€ 975,09
8	EL.003.026.g	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.5E	m	859	2,83	€ 2.430,97	€ 0,34	€ 291,72	€ 1,67	€ 1.433,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04	€ 36,46	€ 0,21	€ 176,15	€ 0,57	€ 493,34
9	EL.005.031.a	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsetteria. Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500).	cad	10	96,8	€ 968,00	€ 11,62	€ 116,16	€ 57,07	€ 570,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,45	€ 14,52	€ 7,01	€ 70,14	€ 19,64	€ 196,41
10	EL.005.032.b	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio.	cad	10	39,67	€ 396,70	€ 4,76	€ 47,60	€ 23,39	€ 233,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,60	€ 5,95	€ 2,87	€ 28,74	€ 8,05	€ 80,52
11	EL.007.004.a	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.	cad	16	31	€ 496,00	€ 3,72	€ 59,52	€ 18,28	€ 292,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,47	€ 7,44	€ 2,25	€ 35,94	€ 6,29	€ 100,66
12	EL.007.006.c	Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calat ... voro finito. In PVC predisposta per il fissaggio a parete.	cad	150	65,61	€ 9.841,50	€ 7,87	€ 1.180,98	€ 38,68	€ 5.802,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,98	€ 147,62	€ 4,75	€ 713,12	€ 13,31	€ 1.997,23
13	EL.007.007	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente da ... ro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto.	cad	32	175,54	€ 5.617,28	€ 21,06	€ 674,07	€ 103,50	€ 3.311,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,63	€ 84,26	€ 12,72	€ 407,03	€ 35,62	€ 1.139,97
14	NP01	Fornitura e posa in opera di dissuasore composto da un ci ... ore perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte.	cadauno	17	€ 8.446,63	€ 143.592,71	€ 1.819,12	€ 30.925,04	€ 4.620,76	€ 78.552,92	€ 138,62	€ 2.356,59	€ 98,68	€ 1.677,52	€ 1.001,58	€ 17.026,81	€ 767,88	€ 13.053,89
15	NP02	Esecuzione di rimozione pavimentazione in asfalto. scavo. ... ntazione in asfalto come riportato negli elaborati grafici	m	10	€ 232,60	€ 2.326,00	€ 146,16	€ 1.461,60	€ 35,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,72	€ 27,17	€ 27,58	€ 275,82	€ 21,15	€ 211,46
16	NP03	Esecuzione di rimozione pavimentazione in basolato. scavo ... tazione in basolato come riportato negli elaborati grafici	m	192	€ 452,37	€ 86.855,04	€ 292,32	€ 56.125,44	€ 60,00	€ 11.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,28	€ 1.014,68	€ 53,64	€ 10.299,02	€ 41,12	€ 7.895,91
17	NP04	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa tipo BOSCH ... tura perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte	cadauno	20	€ 1.084,06	€ 21.681,20	€ 106,84	€ 2.136,80	€ 736,80	€ 14.736,00	€ 0,66	€ 13,26	€ 12,66	€ 253,29	€ 128,55	€ 2.570,90	€ 98,55	€ 1.971,03
18	NP05	Fornitura e posa in opera di stazione di ricarica per vei ... tazione in basolato come riportato negli elaborati grafici	cadauno	2	€ 5.517,24	€ 11.034,48	€ 1.982,00	€ 3.964,00	€ 2.315,00	€ 4.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,46	€ 128,91	€ 654,22	€ 1.308,44	€ 501,57	€ 1.003,13
19	NP06	Sezione di segnale - comando - controllo dei quadri di c ... te (involucro ed apparecchi di potenza compensati a parte)	a corpo	15	€ 4.029,27	€ 60.439,05	€ 825,92	€ 12.388,80	€ 2.350,00	€ 35.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,08	€ 886,13	€ 485,25	€ 7.278,74	€ 309,02	€ 4.635,22
20	NP07	Integrazione di sistemi software	a corpo	1	€ 9.108,00	€ 9.108,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 828,00	€ 828,00
21	NP08	Fornitura e posa in opera di plinto di sostegno per lampi ... eguire la lavorazione secondo la perfetta regola dell'arte	a corpo	10	€ 400,00	€ 4.000,00	€ 97,44	€ 974,40	€ 203,70	€ 2.037,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,07	€ 150,65	€ 47,43	€ 474,31	€ 36,36	€ 363,64
TOTALE COMPLESSIVO						€ 396.929,33		€ 122.600,17	€ 180.889,99		€ 2.369,85	€ 5.006,74	€ 44.524,69		€ 41.537,89			